

Приложение I

Обект ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖОВИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ПО ПОКРИВИ НА СГРАДИ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.408.409 ПО КККР НА ГР.СОФИЯ
 : /Обект на сигурността и охраната- Военна академия „Георги Сава Раковски“ – УПИ I - за военна академия, кв.125, по ПУП на м.Полуене- Център, гр.София/

Подоб Изграждане на допълнителна мощност с
 ект: капацитет 33kWh


Част: Електро - Основни системи и инсталации

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА

01.00	КАБЕЛНИ ЛИНИИ ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА	мярка	количество	ед.цена	цена
01.01	ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА - Гаражи и ЩАБ				
01.02	Доставка и монтаж на ел. табло Тсб - по схема	бр	1	1800,00	1800,00
01.03	Доставка на панел 335 Wp поликристални силициеви 72 клетки 6/12 размер на клетката	бр	98	339,00	33222,00
01.05	Доставка на кабел ПВ-А2 / Н07V-L 6x6mm2 (инвертор - стрингова кутия)	м	70	12,30	861,00
01.06	Изтегляне на кабел ПВ-А2 / Н07V-L 6x6mm2 открито по кабелна скара	м	70	3,20	224,00
01.07	Доставка на соларен проводник solar 4mm2 за стрингово окабеляване с UV защита	м	516	6,80	3508,80
01.08	Изтегляне на соларен проводник solar 4mm2 открито укрепен по алуминиев профил/рамка на	м	516	3,40	1754,40
01.09	Доставка на кабел ПВ-А2 / Н07V-L 2x6mm2 (инвертор - стрингова кутия)	м	65	8,80	572,00
01.10	Изтегляне на кабел ПВ-А2 / Н07V-L 2x6mm2 открито укрепен по алуминиев профил/рамка на панел	м	65	3,20	208,00
01.11	Доставка на кабел СВТ 5x10mm ² .	м	73	9,90	722,70
01.12	Изтегляне на кабел СВТ 5x10mm ² . открито в кабелна скара	м	73	2,20	160,60
01.13	Доставка на кабелен канал 150/60мм	м	55	8,80	484,00
01.14	Монтаж на кабелен канал 150/60мм	м	55	8,80	484,00
01.15	Доставка на стрингова кутия с 4 бр клемореди и 4 бр шуцери	бр	6	110,00	660,00
01.16	Монтаж на стрингова кутия с 4 бр клемореди и 4 бр шуцери	бр	6	110,00	660,00
01.17	Доставка на стрингова кутия с 2бр. клемореди и 2бр. шуцери	бр	4	80,00	320,00
01.18	Монтаж на стрингова кутия с 2бр. клемореди и 2бр. шуцери	бр	4	80,00	320,00
01.19	Доставка на метална контролна кутия	бр.	3	12,00	36,00
01.20	Монтаж на метална контролна кутия	бр.	3	4,00	12,00
01.21	Доставка на линейни компесатори	бр.	2	44,00	88,00
01.22	Монтаж на линейни компесатори	бр.	2	18,00	36,00

01.23	Доставка на метална кабелна скара 200/60мм с капак, вкл. крепежни елементи	м	96	18,00	1728,00
01.24	Монтаж на метална кабелна скара 200/60мм	м	96	6,00	576,00
01.25	Пусково-наладъчни работи	бр.	1	1000,00	1000,00
01.26	Електролабораторни измервания	чч	18	28,00	504,00
01.27	Издаване на протоколи от лицензирана	к-г	7	50,00	350,00
01.28	Доставка на прав съединител	бр.	1	30,00	30,00
01.29	Монтаж на прав съединител	бр.	1	4,00	4,00
01.30	Проводник ПВА2 16мм2	м	88	12,00	1056,00
01.31	Монтаж на проводник ПВА2 16мм2	м	88	6,00	528,00
				Общо:	51909,50
02.00	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ				
02.01	Монтаж на фотоволтаични метални маси	бр.	3	1050,00	3150,00
02.02	Стоманени профили	т.	3,900	5300,00	20670,00
02.03	Алуминиеви профили	т.	1,800	11110,00	19998,00
02.04	Доставка на заготовка на стоманени профили	т.	2,200	1100,00	2420,00
02.05	Повдигане стоманени профили до 20 м	т.	2,200	1100,00	2420,00
02.06	Ръчен пренос стом. и алум. детайли	ч.	27	230,00	6210,00
02.07	Болтове и гайки	кг.	5,200	6,00	31,20
02.08	Грундиране и боядисване 2 ръце стоман. детайли	т.	2,240	430,00	963,20
02.09	Електроди	кг.	30,00	5,00	150,00
02.10	M10x100	бр.	800	18,80	15040,00
				Общо:	71052,40
03.00	МЕХАНИЗАЦИЯ				
03.01	Автокран със стрела до 30м.	ч.	16	180,00	2880,00
03.02	Автовишка 22м.	ч.	24	30,00	720,00
				Общо:	3600,00

Заличено
на основание
чл. 4, т. 1 във
връзка с чл. 5,
т. 1, буква „в“
от Регламент
2016/679/ЕС



Цена без
ДДС: 126561,90
ДДС: 25312,38
Крайна
цена: 151874,28

Изготвил:
/И. Стефанова/